Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont istniejącego chodnika z barierkami zabezpieczającymi					
1	**Demontaż istniejącej nawierzchni z kostki betonowej chodnikowej**				
1 d.1	**KNR 2-31 0813-04 z.o.2.13. 9902-01**	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		468.5	m	468.500	
				RAZEM	**468.500**
2 d.1	**KNR 2-31 0814-02 z.o.2.13. 9902-01**	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		468.5	m	468.500	
				RAZEM	**468.500**
3 d.1	**KNR 2-31 0815-06**	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		710.80	m^2	710.800	
				RAZEM	**710.800**
2	**Ułożenie nawierzchni chodnika wraz z podjazdami do gospodarstw usytuowanych przy chodnikach z kostki betonowej POLBRUK w kolorze szarym**				
4 d.2	**KNR 2-31 0401-04 z.o.2.13. 9902-01**	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		468.5	m	468.500	
				RAZEM	**468.500**
5 d.2	**KNR 2-31 0401-02 z.o.2.13. 9902-01**	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		468.5	m	468.500	
				RAZEM	**468.500**
6 d.2	**KNR 2-31 0407-02 z.o.2.13. 9902-01**	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		468.500	m	468.500	
				RAZEM	**468.500**
7 d.2	**KNR 2-31 0403-04 z.o.2.13. 9902-01**	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		420.50	m	420.500	
				RAZEM	**420.500**
8 d.2	**KNR 2-31 0403-05 z.o.2.13. 9902-01**	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 2	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	**48.000**
9 d.2	**KNR 0-11 0316-01**	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m^2		
		710.80	m^2	710.800	
				RAZEM	**710.800**
10 d.2	**KNR 2-31 0105-03 z.o.2.13. 9902-01**	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę	m^2		
		710.80	m^2	710.800	
				RAZEM	**710.800**
11 d.2	**KNR 2-31 0105-04 z.o.2.13. 9902-01**	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 7	m^2		
		710.80	m^2	710.800	
				RAZEM	**710.800**
3	**Wykonanie barierek ochronnych w miejscach stromych przy obrzeżu chodnika**				
12 d.3	**KNR-W 2-02 1207-06**	Balustrady rurowe osadzone i zabetonowane	m		
		115	m	115.000	
				RAZEM	**115.000**

inż. Barbara Grusiecka
upr. bud. SUW 19/94

Norma PRO Wersja 4.12 Licencja: 8705 dla Grusznis