

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury</b>					
<b>1 Demontaż istniejącej nawierzchni placu i alejek parkowych z kostki betonowej</b>					
1	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	245.5	m	245.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.500</b>
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	171.5	m	171.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.500</b>
3	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	252	m <sup>2</sup>	252.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.000</b>
4	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-01	1126	m <sup>2</sup>	1126.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1126.000</b>
<b>2 Ułożenie nawierzchni placu i alejek parkowych z kostki betonowej POLBRUK w kolorze szarym i czerwonym</b>					
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	245.5	m	245.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.500</b>
6	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.2	0320-05	252	m <sup>2</sup>	252.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.000</b>
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	171.5	m	171.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.500</b>
8	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.2	0316-01	1126	m <sup>2</sup>	1126.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1126.000</b>
<b>3 Obsadzenie sadzonkami krzewów i drzewek terenu parkowego</b>					
9	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III	szt.		
d.3	0323-01	średnica/głębokość : 0.5 m 30	szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>4 Ustawienie ławek przy alejkach parkowych</b>					
10	KNR 2-21	Ławki parkowe metalowe - obudowa drewniana siedzeniowa	szt		
d.4	0607-02	6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>5 Wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego</b>					
11	KNNR 9	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego razem ze słupem	kpl		
d.5	1005-01 + KNNR 9 1001-01	4	kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

inż. Barbara Grusiecka  
upr. bud. SUW 19/94

